

Смета № 1749/2 "Инна ВСц Стекланный, Водоснабжение из центрального

наименование объекта

Раздел № 1: Водоснабжение и водоотведение

Раздел № 1.1: Водоснабжение в дом

Раздел № 1.1.1: Водоснабжение из центрального водопровода в дом

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Врезка в существующую магистраль ПНД 32, установка электросварной муфты	шт	1	5 200,93	2 800,00	400,93	5 201
2	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Нз	пог. м	10	390,12	200,00	190,12	3 901
Всего Водоснабжение из центрального водопровода в дом:							9 102

Раздел № 1.1.2: Зимний комплект

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Внутренний обогрев труб Прямой вход (греющий кабель)	шт	1	4 450,58	1 600,00	2 850,58	4 451
Всего Зимний комплект:							4 451

Раздел № 1.1.3: Фильтр Автоматика

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Установка Фильтра магистрального 32 колба	шт	1	3 245,00	1 200,00	2 045,00	3 245
2	Установка манометра ПП 32	шт	1	1 817,63	600,00	1 217,63	1 818
Всего Фильтр Автоматика :							5 063

Раздел № 1.1.4: Прочее

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Крепёж, труба магистральная, прочее, не учтенное в сметных расценках (Fusitek)	шт	1	1 892,86		1 892,86	1 893
Всего Прочее:							1 893

Всего Водоснабжение в дом: 20 508

Раздел № 1.2: Разводка ХВС/ГВС, установка водонагревателя

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Подключение водонагревателя, устройство слива водонагревателя, устройство зимнего слива системы водоснабжения Electrolux EWH 100 Royal	шт	1	22 973,78	5 500,00	17 473,78	22 974
2	Разводка ХВС/ГВС к приборам потребления (без УК) PN25/20 Белый	шт	12	2 877,79	1 400,00	1 477,79	34 533
3	Разводка канализации внутренней	шт	7	2 327,43	1 291,50	1 035,93	16 292
Всего Разводка ХВС/ГВС, установка водонагревателя:							73 799

Раздел № 1.3: Установка сантехнических приборов

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Монтаж и подключение унитаза	шт	2	3 432,16	2 200,00	1 232,16	6 864
Итого Установка сантехнических приборов:							6 864
Дополнительная скидка на работы 15%				K= 0,85			6 204
Всего Установка сантехнических приборов:							6 204

Итого Водоснабжение и водоотведение: 100 512

Дополнительная скидка на работы 15% K= 0,85 94 020

Всего Водоснабжение и водоотведение: 94 020

Раздел № 2: Земляные работы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Копка траншеи на глубину промерзания при низком уровне грунтовых вод	пог. м	10	900,00	900,00		9 000
Итого Земляные работы:							9 000
Дополнительная скидка на работы 10%					K= 0,9		8 100
Всего Земляные работы:							8 100

Раздел № 3: Доставка и транспортные расходы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Транспортные и заготовительные расходы	км	1	900,00			900
Всего Доставка и транспортные расходы:							900

Всего: 103 020
Без налога (НДС): -