

Калькуляция № 444 "Екатерина ВСс Водоснабжение из скважины"

наименование объекта

Раздел № 1: Водоснабжение

Раздел № 1.1: Водоснабжение из скважины

Раздел № 1.1.1: Водоснабжение из скважины в дом

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Монтаж насоса и фитинги (Обратный клапан Латунь) Насос TF3 -60/2.7, каб. 35м, диам. 75мм, центробежный	шт	1	16 696,93	3 600,00	13 096,93	16 697
2	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД V скважина (насос-адаптер) (труба предоставляется заказчиком)	пог. м	25	145,54	120,00	25,54	3 638
3	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Из Скважина	пог. м	6	511,91	253,33	258,58	3 071
4	Установка страховочного троса нержавеющей, скважина	пог. м	30	115,36	60,00	55,36	3 461
5	Крышка для скважины РФ	шт	1	3 810,00	1 600,00	2 210,00	3 810
6	Установка скважинного адаптера (BC 01)	шт	1	5 893,00	2 800,00	3 093,00	5 893
7	Прокладка кабеля к насосу подземная, с установкой розетки 3*1,5	пог. м	10	242,04	100,00	142,04	2 420
Всего Водоснабжение из скважины в дом:							38 991

Раздел № 1.1.2: Зимний комплект

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Автоматический зимний слив (скважина)	шт	1	4 007,66	1 600,00	2 407,66	4 008
2	Внутренний обогрев труб Прямой вход (греющий кабель)	шт	1	4 450,58	1 600,00	2 850,58	4 451
Всего Зимний комплект:							8 458

Раздел № 1.1.3: Фильтр Автоматика Гидробак

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Установка Фильтра магистрального 32 колба	шт	1	3 245,00	1 200,00	2 045,00	3 245
2	Подключение реле через 5 ходовой	шт	1	4 434,04	2 500,00	1 934,04	4 434
3	Монтаж и подключение гидроаккумулятора ПП Aquasky Plus 40 л., Вертикальный, диафрагменного типа, гарантия 5 лет.	шт	1	8 046,00	1 800,00	6 246,00	8 046
Всего Фильтр Автоматика Гидробак:							15 725

Раздел № 1.1.4: Прочее

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Крепёж, труба магистральная, прочее, не учтенное в сметных расценках (Fusitek)	шт	1	1 892,86		1 892,86	1 893
Всего Прочее:							1 893

Всего Водоснабжение из скважины: 65 067

Раздел № 1.2: Разводка ХВС/ГВС, установка водонагревателя

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
---	-----------------------------	----------	--------	-------------------	---------------	------------------	-------------

1	Подключение водонагревателя, устройство слива водонагревателя, устройство зимнего слива системы водоснабжения THERMEX IBL 15 O	шт	1	14 785,78	4 400,00	10 385,78	14 786
2	Разводка ХВС/ГВС к приборам потребления (без УК) PN20 Белый	шт	3	2 396,94	1 450,00	946,94	7 191
3	Установка поливочного крана (Лето) 20	шт	1	2 425,90	1 650,00	775,90	2 426
Всего Разводка ХВС/ГВС, установка водонагревателя:							24 403

Всего Водоснабжение: 89 470

Раздел № 2: Земляные работы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Копка траншеи на глубину промерзания при низком уровне грунтовых вод	пог. м	6	900,00	900,00		5 400
Итого Земляные работы:							5 400
Дополнительная скидка 30%				K= 0,7			3 780
Всего Земляные работы:							3 780

Раздел № 3: Доставка и транспортные расходы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Транспортные и заготовительные расходы	км	1	1 200,00			1 200
Всего Доставка и транспортные расходы:							1 200

Всего: 94 450
Без налога (НДС): -