

наименование стройки

Калькуляция № 44 "BC02ДС" **Водоснабжение из скважины с зимним**
Раздел № 1: Водоснабжение от скважины - зимний ввод

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | В т.ч. работа | В т.ч. материалы | Сумма, руб. |
|--|---|----------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Монтаж насоса (UNIPUMP MINI ECO 2) и фитинги (насос, обратный клапан, переход на ПНД, латунь) | шт | 1 | 16 318,29 | 4 370,00 | 11 948,29 | 16 318,29 |
| 2 | Прокладка кабеля к насосу (подземная) | пог. м | 8 | 231,35 | 120,00 | 111,35 | 1 850,80 |
| 3 | Магистраль латунь (РФ) V | пог. м | 15 | 293,57 | 207,00 | 86,57 | 4 403,59 |
| 4 | Копка траншеи на глубину промерзания (1,6 м) при низком уровне грунтовых вод | пог. м | 5 | 700,00 | 700,00 | | 3 500,00 |
| 5 | Магистраль латунь (РФ) H | пог. м | 7 | 690,07 | 441,93 | 248,14 | 4 830,50 |
| 6 | Установка скважинного адаптера (BC 01) | шт | 1 | 5 162,60 | 2 800,00 | 2 362,60 | 5 162,60 |
| 7 | Трос нержавеющий скважина | пог. м | 30 | 204,84 | 69,00 | 135,84 | 6 145,20 |
| 8 | Оголовок для скважины Чугун | шт | 1 | 3 240,00 | 990,00 | 2 250,00 | 3 240,00 |
| Всего Водоснабжение от скважины для полива 02: | | | | | | | 45 450,98 |

Раздел № 2: Зимний комплект

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | В т.ч. работа | В т.ч. материалы | Сумма, руб. |
|------------------------|--|----------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Внутренний обогрев труб Прямой вход (греющий кабель) | шт | 1 | 5 124 | 1 600 | 3 524 | 5 124 |
| 2 | Автоматический зимний слив (скважина) | шт | 1 | 3 771 | 1 600 | 2 171 | 3 771 |
| Всего Зимний комплект: | | | | | | | 8 895 |

Раздел № 3: Автоматика, точка водоразбора

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | В т.ч. работа | В т.ч. материалы | Сумма, руб. |
|--------------------------------------|--|----------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | ФВ Установка Фильтра магистального 32 колба | шт | 1 | 4 123 | 1 600 | 2 523 | 4 123 |
| 2 | Монтаж и подключение автоматики насоса Турби М-2 1,5-3 | шт | 1 | 5 499 | 2 600 | 2 899 | 5 499 |
| 3 | Монтаж и подключение гидроаккумулятора на стену | шт | 1 | 3 702 | 2 000 | 1 702 | 3 702 |
| 4 | Крепёж, труба магистральная, прочее | шт | 1 | 618 | | 618 | 618 |
| Всего Автоматика, точка водоразбора: | | | | | | | 13 941 |

Раздел № 4: Разводка ХВС/ГВС, водонагреватель

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | В т.ч. работа | В т.ч. материалы | Сумма, руб. |
|--|--|----------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Подключение водонагревателя (THERMEX Fusion 100 V), устройство слива водонагревателя, устройство зимнего слива системы водоснабжения | шт | 1 | 19 235 | 5 500 | 13 735 | 19 235 |
| 2 | Разводка ХВС/ГВС к приборам потребления (без УК) PN20 Белый | шт | 8 | 1 925 | 1 250 | 675 | 15 400 |
| 3 | Установка поливочного крана (Лето) | шт | 1 | 2 529 | 1 650 | 879 | 2 529 |
| Всего Разводка ХВС/ГВС, водонагреватель: | | | | | | | 37 164 |

Раздел № 5: Установка приборов водоразбора

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | В т.ч. работа | В т.ч. материалы | Сумма, руб. |
|---------------------------------------|--|----------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Монтаж и подключение унитаза (Унитаз не включён, выбирается исходя из пожеланий заказчика) | шт | 1 | 2 476 | 2 200 | 276 | 2 476 |
| 2 | Установка раковины с тумбой | шт | 2 | 2 100 | 2 100 | | 4 200 |
| 3 | Сборка и установка душевой кабины | шт | 1 | 6 519 | 5 500 | 1 019 | 6 519 |
| 4 | Установка стиральной машины | шт | 1 | 1 575 | 1 300 | 275 | 1 575 |
| Итого Установка приборов водоразбора: | | | | | | | 14 770 |
| Дополнительная скидка на работы 15% | | | | K= 0,85 | | 12 790 | |
| Всего Установка приборов водоразбора: | | | | | | | 12 790 |

Всего:

118 241