

Смета № 195 " _____ ВСС+кессон Водоснабжение из скважины с установкой кессона Северная Жемчужина"

наименование объекта

Раздел № 1: Водоснабжение

Раздел № 1.1: Водоснабжение из скважины

Раздел № 1.1.1: Водоснабжение из скважины в дом

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Монтаж насоса и фитинги (насос, обратный клапан, переход на ПНД, латунь)	шт	1	10 052,13	8 800,00	1 252,13	10 052
2	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД V скважина (насос-адаптер). Труба предоставляется заказчиком	пог. м	15	298,84	180,00	118,84	4 483
3	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Н (В баню) Проходка и герметизация кессона, ввод в дом (Труба предоставляется заказчиком)	пог. м	5	902,78	660,00	242,78	4 514
4	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Н (Отвод на дом) Проходка и герметизация кессона	пог. м	1	3 425,88	2 580,00	845,88	3 426
5	Трос нержавеющей скважина (Трос предоставляется заказчиком)	пог. м	22	97,09	81,82	15,27	2 136
6	Оголовок для скважины герметичный, индивидуальное изготовление.	шт	1	6 590,00	1 840,00	4 750,00	6 590
7	Уплотнительная манжета для герметизации колонны	шт	1	7 020,00	1 840,00	5 180,00	7 020
8	Прокладка кабеля к насосу подземная, с установкой розетки	пог. м	12	286,44	120,00	166,44	3 437
9	Монтаж полотенцесушителя	шт	1	5 050,00	1 800,00	3 250,00	5 050
Всего Водоснабжение из скважины в дом:							46 708

Раздел № 1.1.2: Зимний комплект

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Ручной зимний слив	шт	1	3 193,00	1 980,00	1 213,00	3 193
2	Внутренний обогрев труб Прямой вход (греющий кабель)	шт	1	5 383,98	1 600,00	3 783,98	5 384
Всего Зимний комплект:							8 577

Раздел № 1.1.3: Фильтр Автоматика Гидробак

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Установка Фильтра магистрального ВВ 10	шт	1	5 589,50	1 200,00	4 389,50	5 590
2	Монтаж и подключение автоматики насоса РДЭ - Реле давления воды электронное Extra Акваконтроль (1.5 кВт, G1/2", 5%)	шт	1	6 678,99	1 800,00	4 878,99	6 679
3	Монтаж и подключение гидроаккумулятора ПП Aquasky Plus 60 л, диафрагменного типа, гарантия 5 лет.	шт	1	10 946,00	1 800,00	9 146,00	10 946
Всего Фильтр Автоматика Гидробак:							23 214

Всего Водоснабжение из скважины: 78 499

Раздел № 1.2: Разводка ХВС/ГВС

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	01 Монтаж и подключение точки водоразбора после автоматики	шт	1	2 238,58	1 250,00	988,58	2 239
2	Установка незамерзающего поливочного крана	шт	1	4 961,40	1 650,00	3 311,40	4 961

Всего Разводка ХВС/ГВС: 7 200

Всего Водоснабжение: 85 699

Раздел № 2: Установка кессона

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Монтаж БИО-С Кессон 4 d 1,5 м.	шт	1	75 700,00	15 200,00	60 500,00	75 700
2	Обсыпка кессона ЦПС (послойно)	м3	1	16 880,00	1 600,00	15 280,00	16 880
3	Смена миниэкскаватора (с доставкой)	км	1	16 000,00			16 000
4	Эксплуатация мотопомпы	км	1	3 000,00			3 000
Всего Установка кессона:							111 580

Раздел № 3: Доставка и транспортные расходы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Доставка	км	1	2 900,00			2 900
2	Транспортные и заготовительные расходы	км	1	900,00			900
Всего Доставка и транспортные расходы:							3 800

Всего: 201 079

Без налога (НДС): -