

Смета № 237 "Дмитрий ВСК Водоснабжение из колодца в дом и разводка

Большие Лъзи

Раздел № 1: Водоснабжение

Раздел № 1.1: Водоснабжение из колодца

Раздел № 1.1.1: Водоснабжение из колодца в дом и в баню

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Монтаж насоса SBA 3-35 A GRUNDFOS и фитинги (Обратный клапан Латунь)	шт.	1	30 772,93	3 600,00	27 172,93	30 773
2	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД V колодец	пог. м	3	857,20	600,00	257,20	2 572
3	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Н (Колодец) Проходка и герметизация колодца, ввод в дом	пог. м	15	540,19	340,00	200,19	8 103
4	Магистраль ПНД питьевая, толщина стенки 3 мм., фитинги ПНД Н (Колодец) Проходка и герметизация колодца, ввод в дом	пог. м	15	540,19	340,00	200,19	8 103
5	Страховка насоса Плетеный шнур полипропиленовый	пог. м	5	229,50	180,00	49,50	1 148
6	Прокладка кабеля к насосу подземная, с установкой розетки 3*1,5	пог. м	20	246,77	100,00	146,77	4 935
7	Установка поливочного крана (Лето) 20	шт.	1	2 425,90	1 650,00	775,90	2 426
Всего Водоснабжение из колодца в дом и в баню:							58 059

Раздел № 1.1.2: Зимний комплект

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Устройство зимнего слива подводящей магистрали Джилекс	шт.	1	1 732,36	1 100,00	632,36	1 732
2	Внутренний обогрев труб Прямой вход (греющий кабель)	шт.	2	5 383,98	1 600,00	3 783,98	10 768
Всего Зимний комплект:							12 500

Раздел № 1.1.3: Фильтр Автоматика Гидробак

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Установка Фильтра магистрального 32 колба	шт.	2	3 245,00	1 200,00	2 045,00	6 490
2	Монтаж и подключение гидроаккумулятора ПП Aquasky Plus 60 л, диафрагменного типа, гарантия 5 лет.	шт.	1	10 946,00	1 800,00	9 146,00	10 946
Всего Фильтр Автоматика Гидробак:							17 436

Раздел № 1.1.4: Прочее

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Крепёж, труба магистральная, прочее, не учтенное в сметных расценках (Fusitek)	шт.	1	1 892,86		1 892,86	1 893
Всего Прочее:							1 893

Всего Водоснабжение из колодца: 89 888

Всего Водоснабжение : 89 888

Раздел № 2: Земляные работы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
---	-----------------------------	----------	--------	-------------------	---------------	------------------	-------------

1	Копка траншеи на глубину промерзания при низком уровне грунтовых вод	пог. м	30	700,00	700,00		21 000
Всего Земляные работы:							21 000

Раздел № 3: Доставка и транспортные расходы

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Доставка	км	190	25,00			4 750
Всего Доставка и транспортные расходы:							4 750

Итого: 115 638