

Смета № 256 "2

ОТ Отопление дома радиаторами до 100 м.кв. д. Светлое"

наименование объекта

Раздел № 1: Отопление
Раздел № 1.1: Котельная

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Обвязка электрического котла (Стандарт ПП без ГВС) Электрический котел Stout 9 кВт	шт	1	45 752,56	6 000,00	39 752,56	45 753
2	Узел подпитки системы отопления	шт	1	1 171,66		1 171,66	1 172
Всего Котельная:							46 924

Раздел № 1.2: Радиаторное отопление

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Коллектор радиаторов отопления	шт	1	9 768,38	5 000,00	4 768,38	9 768
2	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 1 этаж Гостинная	шт	3	8 932,52	4 200,00	4 732,52	26 798
3	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 1 этаж Санузел	шт	1	8 244,52	4 200,00	4 044,52	8 245
4	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 1 этаж Прихожая	шт	1	9 151,52	4 200,00	4 951,52	9 152
5	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 1 этаж Прихожая	шт	1	9 151,52	4 200,00	4 951,52	9 152
6	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 2 эт. мал. комн.	шт	1	11 843,52	4 200,00	7 643,52	11 844
7	Монтаж система радиатороно отопления (Стальной радиатор Rommer Compact) с термоголовками 2 эт. мал. комн	шт	1	10 845,52	4 200,00	6 645,52	10 846
8	Двухтрубная разводка ПП открытая d25	пог. м	35	474,32	160,00	314,32	16 601
9	Двухтрубная разводка ПП открытая d20	пог. м	15	497,55	120,00	377,55	7 463
10	Воздухоотводчик на магистраль отопления d25	шт	2	898,34		898,34	1 797
Всего Радиаторное отопление:							111 664

Раздел № 1.3: Прочее

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	В т.ч. работа	В т.ч. материалы	Сумма, руб.
1	Крепёж, труба магистральная, прочее, не учтенное в сметных расценках	шт	1	3 351,58		3 351,58	3 352
2	Заполнение системы отопления антифризом/подготовленной водой	шт	1	3 600,00	3 600,00		3 600
3	Пуско-наладка системы отопления	шт	1	2 500,00	2 500,00		2 500
4	Транспортные и заготовительные расходы	км	1	1 800,00			1 800
Всего Прочее:							11 252

Всего Отопление: 169 839

Всего: 169 839
Без налога (НДС): -